
## Officine Stefanuto S.r.l.



Via A. De Gasperi, 46 | 30020 Gruaro (Ve) | Italy Tel. +39 0421 767811 | Fax +39 0421 75857 officinestefanuto.com | info@officinestefanuto.com



## Unità Container Sala Operativa Mobile Polifunzionale ad un lato espandibile

## Mod. CON20al-1GV-SI/1

- a) ingombri adatti alla trasportabilità su autocarri con pianale per container ISO 20'-1CC.
- b) robusta struttura portante totalmente in profilati estrusi e stampati di alluminio (L. 5754).
- due vani anteriori: uno per rack dispositivi elettronici e collegamenti di sorta, distinto da vano per gruppo elettrogeno d'emergenza, più uno distinto ed attrezzato a servizio igienico con wc tipo caravan e lavandino;
- d) una fiancata estensibile in corpo unico portante con ottenimento del raddoppio area operativa, sostenuto da guide scorrevoli telescopiche.
- e) movimento di chiusura ed apertura totalmente manuale e semplice.
- f) pavimento in materiale plastico (gomma o vinile) su legno multistrato idrofugo.
- g) tamponamento esterno con pannelli sandwich in doppia lamiera di alluminio da 10/10 verniciato, con isolante poliuretanico da 40 mm. di spessore.
- ingresso riservato al personale operativo; contatto con il pubblico mediante finestre laterali sul copro espandibile, con verandino applicabile.
- i) infissi in profilati di alluminio con "vetrature" in policarbonato (o vetro di sicurezza) e maniglione antipanico; tendine oscuranti per tutte le vetrature.
- j) sollevamento a ½ gru dai blocchi d'angolo ISO.
- k) verniciatura esterna in tinta a scelta su catalogo RAL.
- dimensioni in mm. e peso: chiuso 6058 x 2438 x 2591 (ISO 20'-1CC std) – aperto 6058 x 4596 x 2591 h. peso totale circa Kg 3500.-

- Alimentazione elettrica da rete esterna 220 V. su spina/presa CEE esterna con cavo predisposto.
- Quadro comandi elettrici interno di derivazioni con sicurezze di norma e distribuzione su luci e prese perimetrali.
- Attrezzamento area operativa con: n. 3 piani lavoro reclinabili in parete; n. 2 tavoli liberi ripieghevoli; n. 12 sedie impilabili; attaccapanni, pannelli/bacheche, estintore.
- Impianto idraulico con collegamento a rete esterna + imp. scarichi canalizzati.
- 5. N. 1 Boiler elettrico da 15 lt/cad. per lavandino.
- N. 1 elettroaspiratore a soffitto (tipo oblò) a doppio effetto (In/Out) con regolazione velocità + n. 1 termoventilante da 1500 W.
- N. 1 climatizzatore monoblocco tipo estate/inverno da circa 12000 Btu/h su area operativa.
- 8. Impianto di messa a terra con allacciamento e relativi picchetti.
- Tempo di dispiegamento al "pronto operativo": circa 20 min., con 2 persone preventivamente istruite (in una prova).
- 10. Tubature per scarico con attacchi rapidi esterni.
- 11. Tendalino anteriore per la copertura area accesso utenti.

## Prezzi: F.co ns. Stabilimento Gruaro (VE)

